
石材供貨周期與最小起訂量

LEAD TIME & MOQ GUIDE · 工程錦囊

發佈：恒生石材科技有限公司

版本：V1.0 · 2026

適用讀者：採購 / 施工方

目 錄

1. 一、典型週期基準（恆生口徑）
2. 二、影響週期的五個變量
3. 三、MOQ 與備料建議

一、典型週期基準（恆生口徑）

常規規格板（現貨品種）：7-15 天；定制規格與表面工藝：15-30 天；對紋排版背景牆：30-45 天（含數位排版確認）；大型幕牆工程：按深化進度 45-90 天。具體以合同為準。

二、影響週期的五個變量

荒料到位時間、排版確認速度（客戶側）、工藝複雜度（異形/組合線條）、防護與養生時間、運輸與報關（海外項目預留 15-30 天航程）。

三、MOQ 與備料建議

常規品種單一規格 MOQ 低至數十平方米；稀缺奢石因荒料整購建議按荒料粒度備料。工程備料一般 3-5% 損耗另計，異形與對紋區 5-8%。恆生 80,000 m² 基地常備大板庫存，支持小批量快反。